Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Гостинн	ая. 16,24	м2		
Монтажные работы. Стены, потолок и полы	•			
Шпаклёвка стен 3 слоя под обои	M2	38.97	255	9937.35
Грунтовка стен 2 слоя	M2	38.97	60	2338.2
Установка плинтусов	м.п.	16	90	1440
Укладка ламината	M2	16.24	250	4060
Поклейка обоев без подгонки рисунка	M2	38.97	180	7014.6
Монтаж откоса из ГКЛ	м.п.	9	700	6300
Монтаж потолка из профиля и ГКЛ	M2	16.24	380	6171.2
Отделка потолка из профиля и ГКЛ	м2	16.24	480	7795.2
Покраска потолка из ГКЛ в 2 слоя	м2	16.24	220	3572.8
Монтаж потолочного плинтуса	м.п.	16	110	1760
Нанесение бетоноконтакта	м2	16.24	50	812
Устройство гидроизоляции	м2	16.24	150	2436
Стяжка пола до 8см + армирование стяжки	м2	16.24	600	9744
Электрика				
Прокладка силовых линий	шт.	2	1000	2000
Укладка слаботочных линий	шт.	2	800	1600
Штробление вертикальных каналов с заделкой	м.п.	28	150	4200
Монтаж подразетника	шт.	11	250	2750
Установка (розетки,выключатели)	шт.	11	150	1650
Установка люстры	шт.	1	800	800
Итого стоимость				76381.35

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Кухня	. 12,28 m ²	2		
Монтажные работы. Стены, потолок и полы	_			
Шпаклёвка стен 4 слоя под покраску	м2	20.7	340	7038
Грунтовка стен 3 слоя	м2	23.7	85	2014.5
Поклейка стеклохолста	м2	20.7	100	2070
Покраска стен 2 слоя	м2	20.7	200	4140
Монтаж потолочного плинтуса	м.п.	18	110	1980
Монтаж потолка из профиля и ГКЛ	м2	12.28	380	4666.4
Отделка потолка из профиля и ГКЛ	м2	12.28	480	5894.4
Покраска потолка из ГКЛ в 2 слоя	м2	12.28	220	2701.6
Вывод сан.тех. Труб	шт.	1	2000	2000
Облицовка плиткой стен до 10 см	м2	3	1100	3300
Укладка плитки на пол (по диагонали)	м2	12.28	700	8596
Затирка швов	м2	15.28	70	1069.6
Нанесение бетоноконтакта	м2	12.28	50	614
Устройство гидроизоляции	м2	12.28	150	1842
Стяжка пола до 8см + армирование стяжки	м2	12.28	450	5526
Монтаж вентиляционных труб	м.п.	2	1000	2000
Электрика				
Прокладка силовых линий	шт.	4	1000	4000
Штробление вертикальных каналов с заделкой	м.п.	22	150	3300
Монтаж подразетника	шт.	15	250	3750

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Детская	. 14,1 m2			
Монтажные работы. Стены, потолок и полы				
Шпаклёвка стен 4 слоя под покраску	м2	10	340	3400
Грунтовка стен 3 слоя	м2	10	85	850
Поклейка стеклохолста	м2	10	100	1000
Шпаклёвка стен 3 слоя под обои	м2	26.66	255	6798.3
Грунтовка стен 2 слоя	м2	36.66	60	2199.6
Установка плинтусов	м.п.	19	90	1710
Укладка ламината	м2	14.1	250	3525
Поклейка обоев с подгоном рисунка	м2	10	210	2100
Покраска стен в 2 слоя	м2	10	200	2000
Поклейка обоев без подгонки рисунка	м2	16.6	180	2988
Монтаж откоса из ГКЛ	м.п.	5	700	3500
Монтаж потолка из профиля и ГКЛ в 2 уровня	м2	14.1	570	8037
Отделка потолка из профиля и ГКЛ в 2 уровня	м2	14.1	720	10152
Покраска потолка из ГКЛ в 2 слоя	м2	14.1	220	3102
Монтаж потолочного плинтуса	м.п.	19	110	2090
Возведение стен из ГКЛ	м2	6	600	3600
Нанесение бетоноконтакта	м2	14.1	50	705
Устройство гидроизоляции	м2	14.1	150	2115
Стяжка пола до 8см + армирование стяжки	м2	14.1	600	8460
Электрика				
Прокладка силовых линий	шт.	3	1000	3000
Укладка слаботочных линий	шт.	2	800	1600
Штробление вертикальных каналов с заделкой	м.п.	11	150	1650
Монтаж подразетника	шт.	10	250	2500
Установка (розетки,выключатели)	шт.	10	150	1500
LED подсветка + блок питания	м.п.	7	400	2800
Установка бра	шт.	1	500	500
Итого стоимость				81881.9

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Санузел	ı. 4,8 м2			
Монтажные работы. Стены, потолок и полы				
Монтаж короба для закрытия всех коммуникаций	м.п.	4	300	1200
Монтаж короба под ванну	шт.	1	2500	2500
Грунтовка стен	м2	22.56	30	676.8
Стяжка пола до 8см + армирование стяжки	м2	4.8	600	2880
Нанесение бетоноконтакта	м2	4.8	50	240
Устройство гидроизоляции	м2	4.8	150	720
Облицовка плиткой стен	м2	22.56	750	16920
Затирка швов	м2	27.36	70	1915.2
Укладка плитки на пол	м2	4.8	650	3120
Электрика				
Прокладка силовых линий	шт.	3	1000	3000
Штробление вертикальных каналов с заделкой	м.п.	4	150	600
Монтаж подразетника	шт.	3	250	750
Установка (розетки,выключатели)	шт.	3	150	450
Итого стоимость				34972

Итого стоимость				70352.5
Установка люстры	шт.	2	800	1600
Установка (розетки,выключатели)	шт.	15	150	2250

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Спалы	ная. 15,3 м	12		
Монтажные работы. Стены, потолок и полы				
Шпаклёвка стен 3 слоя под обои	м2	36.72	255	9363.6
Грунтовка стен 2 слоя	м2	36.72	60	2203.2
Поклейка обоев без подгонки рисунка	м2	14.32	180	2577.6
Поклейка обоев с подгоном рисунка	м2	22.4	210	4704
Оконные откосы	м.п.	6	700	4200
Монтаж потолка из профиля и ГКЛ	м2	15.3	380	5814
Отделка потолка из профиля и ГКЛ	м2	15.3	480	7344
Покраска потолка из ГКЛ в 2 слоя	м2	15.3	220	3366
Установка плинтусов	м.п.	14	90	1260
Укладка ламината	м2	15.3	250	3825
Нанесение бетоноконтакта	м2	15.3	50	765
Устройство гидроизоляции	м2	15.3	150	2295
Стяжка пола до 8см + армирование стяжки	м2	15.3	600	9180
Монтаж потолочного плинтуса	м.п.	14	110	1540
Электрика				
Прокладка силовых линий	шт.	3	1000	3000
Укладка слаботочных линий	шт.	2	800	1600
Штробление вертикальных каналов с заделкой	м.п.	16	150	2400
Монтаж подразетника	шт.	14	250	3500
Установка (розетки,выключатели)	шт.	14	150	2100
Установка люстры	шт.	2	800	1600
Итого стоимость				72637.4

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Коридо	р. 9,33 м	2		
Монтажные работы. Стены, потолок и полы	<u> </u>	1		
Шпаклёвка стен 4 слоя под покраску	м2	20.45	340	6953
Грунтовка стен 3 слоя	м2	20.45	90	1840.5
Поклейка стеклохолста	м2	20.45	100	2045
Покраска стен 2 слоя	м2	20.45	200	4090
Монтаж потолка из профиля и ГКЛ	м2	9.33	380	3545.4
Отделка потолка из профиля и ГКЛ	м2	9.33	480	4478.4
Покраска потолка из ГКЛ в 2 слоя	м2	9.33	220	2052.6
Короб для закрытия эл. Щит	м.п.	3	300	900
Монтаж потолочного плинтуса	м.п.	21	110	2310
Дверной откос	м.п.	6	700	4200
Облицовка плиткой пола	м2	2.5	650	1625
Затирка швов	м2	2.5	70	175
Установка плинтусов	м.п.	13	90	1170
Ламинат с плинтусами	м2	6.83	250	1707.5
Электрика				
Штробление вертикальных каналов с заделкой	м.п.	14	150	2100
Установка эл. Щита	шт.	1	6800	6800
Прокладка силовых линий	шт.	2	1000	2000
Монтаж подразетника	шт.	9	250	2250
Установка (розетки,выключатели)	шт.	9	150	1350

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Лоджия.	2,6 m2			
Монтажные работы. Стены, потолок и полы				
Шпаклёвка стен 4 слоя под покраску	м2	10	340	3400
Грунтовка стен 3 слоя	м2	10	85	850
Поклейка стеклохолста	м2	10	100	1000
Укладка звуко-теплоизоляции (пеноплекс)	м2	10	50	500
Штукатурка стен	м2	10	350	3500
Оконные откосы	м.п.	6	700	4200
Теплый пол	м2	2.6	1500	3900
Покраска стен 2 слоя	м2	10	200	2000
Наливной пол	м2	2.6	200	520
Возведение стен из кирпича	м2	1.5	700	1050
Затирка швов	м2	2.6	70	182
Облицовка плиткой пола	м2	2.6	650	1690
Итого стоимость				22792

Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Расценка	Стоимость работ
Сантехника				
Установка ванны	шт.	1	2000	2000
Установка полотеносушителя	шт.	1	1500	1500
Штроба под сан.тех трубы	м.п.	6	900	5400
Разводка сан.тех труб	точка	9	1000	9000
Установка счётчиков x/г воды	шт.	2	1500	3000
Сан.тех. Люк невидимка	шт.	2	2000	4000
Установка душевой системы	шт.	1	1500	1500
Установка унитаза с инсталяцией	шт.	1	5000	5000
Установка раковины	шт.	1	1000	1000
Установка бойлера	шт.	1	1500	1500
Установка и подключение стиральной машины	шт.	1	800	800
Установка смесителя	шт.	2	700	1400
Итого стоимость				36100

Наименование работ		Стоимость работ
Дополнительные услуги		
Снабжение объекта черновым стройматериалом		5000
Подъём стройматериала (чистовой)		3000
Подъём стройматериала (черновой)		10000
Клининг помещения		8000

Итого стоимость				52842 4
Установка точечных светильников	шт.	5	250	1250

Итого: 481959.6

Вынос строительного мусора		8000
Итого стоимость		34000